

大规模光伏电站并网下的电网安全与 应对措施

*Safety issue on large-scale PV integration and
corresponding measure*

2017-11

中国电力科学研究院·新能源研究中心
国家能源太阳能发电研发（实验）中心

CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE · NEW ENERGY RESEARCH CENTER
National Solar Power Generation R&D (Test) Center


内容目录 *Contents*



国家电网
STATE GRID

- 1 大规模光伏并网的安全问题** *Safety issue on large-scale PV integration*
- 2 国内外标准要求** *Domestic and oversea standard requirements*
- 3 光伏逆变器及场站建模** *Modeling PV inverter and plants*
- 4 模型参数测试及验证** *Model parameter testing and validation*
- 5 逆变器及场站建模实施案例** *Modeling Case*

◆ 光伏发电装机及渗透率持续增长 *PV capacity and penetration increasing*



我国光伏产业发展迅速，装机容量在2015年已位居全球首位。光伏发电在部分区域已经成为系统中重要的电源之一。 *China PV industry grows fast and ranks first place in the world. The PV plants play important roles in power system.*


光伏并网问题 *Integration impact*



国家电网
STATE GRID

光照资源：波动性大、随机性强，预测难

Irradiation: fluctuation, randomness, and hard to predict





光伏电站：设备种类多，控制保护复杂

Plants: massive components and complicated relay protection

某200MW光伏电站 A 200MW PLANT

- 9种型号光伏逆变器，共392台
- 6种型号光伏组件

9 types of inverter and 6 types of modules



2007年以来风电主要脱网事故

河北省张家口

2011年4月，佳鑫风电场内故障，造成张家口地区风电机组脱网644台。

甘肃省酒泉

2011年发生3次大规模风电脱网事故；最严重一次造成风电机组脱网1278台。

河南省三门峡

2008年，电铁引起电网三相电压不平衡度增加，导致风电机组脱网。

内蒙古赤峰

2007年，风电机组无法耐受自身产生的谐波，大范围跳闸。

吉林省白城

2010年，500kV合松线故障导致大量风电机组切除，风电出力骤降70万千瓦。

山东省莱州

风电机组的电网适应性不足，电网正常运行时风电机组经常脱网。

Important wind turbine off-grid accident since 2007

2011年10月，青藏直流人工短路试验，出现逆变器脱网问题。

2013年11月，在青海开展750kV线路人工短路试验，光伏逆变器脱网严重。



2015年7月，220kV夺乃I线故障，光伏电站大面积脱网，导致电网周波跌至49.2赫兹，损失负荷29.8兆瓦。

光伏并网问题 *Integration impact*



国家电网
STATE GRID

调度对光伏发电接入分析的需求迫切 *Urgent demands on analysis of PV integrating*



开展并网分析
Integrating analysis

区域性可再生能源规划
Area Renewable energy planning

输电系统评估
Transmission system evaluation

安排生产运行方式
arrange operation mode

制定控制措施
determine the corresponding control measures

电网安全稳定

中国电力科学研究院
CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE

光伏并网问题 *Integration impact*



国家电网
STATE GRID

- **检测容量限制，无法开展整站并网全系列现场测试** *Limited by testing equipment capacity, the integration performance of PV station cannot be tested in field*



因此需完善并网检测型式试验及现场检测，以充分开展光伏建模工作，用于评估电站并网特性。

Therefore, it is necessary to improve the type test and field test of PV inverters and plants, so as fully develop the modeling and evaluate the grid-connecting characteristics.

- 1 **大规模光伏并网的安全问题** *Safety issue on large-scale PV integration*
- 2 **国内外标准要求** *Domestic and oversea standard requirements*
- 3 **光伏逆变器及场站建模** *Modeling PV inverter and plants*
- 4 **模型参数测试及验证** *Model parameter testing and validation*
- 5 **逆变器及场站建模实施案例** *Modeling Case*

◆ 我国光伏发电并网标准发展历程

China PV standards on integration developing history

GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求

GB-Z 19964-2005 光伏电站接入电力系统技术规定

GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性

GB 19964 technical rule for connecting PV power station to electric power systems

2005.11

2005.12

2006.01

GB/T 19964-2012 光伏电站接入电力系统技术规定
GB/T 29319-2012 光伏发电系统接入配电网技术规定

2012.12

2009.07

光伏电站接入电网技术规定 (试行)

2011.05

Q/GDW617-2011光伏电站接入电网技术规定

标准要求 *standard requirement*



国家电网
STATE GRID


国标GB/T 19964-2012 《光伏电站接入电力系统技术规定》 *GB 19964 technical rule for connecting PV power station to electric power systems*

- 光伏电站应建立光伏发电单元（含光伏组件、逆变器、单元升压变压器等）、光伏电站汇集线路、光伏电站控制系统模型及参数，用于光伏电站接入电力系统的规划设计及调度运行。

The models of PGU(including PV modules, inverters and PGU transformer),resembling line and control system are required to built and used in grid plan and operation.

国网公司企业标准Q/GDW 1993-2013 《光伏电站模型验证及参数测试规程》 *State Grid standard Q/GDW 1993 Model validation and parameter test regulation for photovoltaic power station*




对于不同类型、不同容量的光伏方阵、逆变器构成的光伏发电单元应分别进行模型验证与参数测试。 *The PGU consists of different types modules or inverters should be modeled and parameter tested respectively*



标准要求 *standard requirement*




国家电网
STATE GRID



标准要求 *standard requirement*



国家电网
STATE GRID



内容目录 *Contents*



国家电网
STATE GRID

- 1 大规模光伏并网的安全问题 *Safety issue on large-scale PV integration*
- 2 国内外标准要求 *Domestic and oversea standard requirements*
- 3 光伏逆变器及场站建模 *Modeling PV inverter and plants*
- 4 模型参数测试及验证 *Model parameter testing and validation*
- 5 逆变器及场站建模实施案例 *Modeling Case*

光伏逆变器及场站建模


Modeling inverters and plants



国家电网
STATE GRID

◆ 光伏电站典型结构 *Typical structure for PV plants*

光伏发电站 PV plant



光伏逆变器及场站建模

Modeling inverters and plants



国家电网
STATE GRID

光伏逆变器模型 *inverter model*

《光伏发电系统建模导则》中规定了三种典型的光伏逆变器机电暂态分析模型

There are three typical inverter model for Electromechanical Transient analysis

逆变器机电暂态分析 I 型模型

B.1 逆变器机电暂态分析 I 型模型考虑了逆变器的 PWM 调制、直流侧电容、逆变器有功和无功控制、故障穿越控制、逆变器电压电流和频率保护、厂站级有功无功控制等环节。

B.2 模型连接关系

逆变器机电暂态分析 I 型模型的连接关系如图 B.1 所示：




图 B.1 逆变器机电暂态分析 I 型模型连接关系

I 型模型

光伏逆变器及场站建模

Modeling inverters and plants



国家电网
STATE GRID

光伏逆变器模型 *inverter model*

逆变器机电暂态分析 II 型模型

C.1 逆变器机电暂态分析 II 型模型相对于 I 型模型简化了响应速度较快的 PWM 调制环节。

C.2 模型连接关系

逆变器机电暂态分析 II 型模型的连接关系如图 C.1 所示：




图 C.1 逆变器机电暂态分析 II 型模型连接关系

II 型模型

逆变器机电暂态分析 III 型模型

D.1 逆变器机电暂态分析 III 型模型相对于 II 型模型简化了逆变器直流侧电容环节。

D.2 模型连接关系

逆变器机电暂态分析 III 型模型的连接关系如图 D.1 所示：




图 D.1 逆变器机电暂态分析 III 型模型连接关系

III 型模型

中国电力科学研究院


CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE

光伏逆变器及场站建模


Modeling inverters and plants



国家电网
STATE GRID



◆ **功率调节模块** power regulation module



◆ **保护模块** protection module

◆ **电压保护** voltage protection

◆ **频率保护** frequency protection

● **过电流保护** over current protection

● **电压不平衡保护** unbalance protection


光伏逆变器及场站建模

Modeling inverters and plants



国家电网
STATE GRID

逆变器模型



$$I_{p_cmd} \rightarrow I_q = \begin{cases} -K_{q,v}(HVRT) \cdot (U_{term} - 1.1) & (U_{term} \geq 1.1) \\ I_{q_cmd} & (0.9 < U_{term} < 1.1) \\ K_{q,v}(LVRT) \cdot (0.9 - U_{term}) & (0.2 \leq |U_{term}| \leq 0.9) \\ K_{q,v}(ZVRT) & (U_{term} < 0.2) \end{cases}$$

$$I_p = \lim \left(\begin{cases} I_{p_cmd} & (0.9 < U_{term} < 1.1) \\ \lim(I_{p_cmd}, 0, \sqrt{I_{max}^2 - I_q^2}) & \text{其他} \end{cases} \right), 0, I_p(t - \Delta t) + K_p \cdot \Delta t$$

电压保护

电压范围	运行要求
0.9pu ~ 1.1pu	正常运行
1.1pu ~ 1.2pu	应至少持续运行 30s
1.2pu ~ 1.3pu	应至少持续运行 5s

保护信号

保护范围	运行要求
<40Hz	根据当地电网电压逆变器允许运行的最低频率而定
40Hz ~ 45Hz	频率每低于 40.5Hz, 光伏逆变器应至少运行 10min
45.5Hz ~ 50.2Hz	连续运行
50.2Hz ~ 51.5Hz	频率每高于 50.2Hz, 光伏逆变器应至少运行 2min, 执行后应等待逆变器下一次启动后才能再次启动
>51.5Hz	应禁止再启动逆变器, 且光伏阵列于停运逆变器时光伏逆变器应关闭。


故障穿越控制环节

fault-ride through controller

$$I_{ac} = \left(\frac{|\dot{U}_{term}| \cdot I_p - j |\dot{U}_{term}| \cdot I_q}{\dot{U}_{term}} \right)^*$$

有功控制环节 active controller

无功控制环节 reactive controller



输出电流计算环节

output current calculator


光伏逆变器及场站建模

Modeling inverters and plants



国家电网
STATE GRID

◆ 方阵模型 *Array model*



$$T' = T - T_{ref}$$

$$S' = S / S_{ref} - 1$$

$$I'_{sc} = I_{sc} \cdot S / S_{ref} (1 + aT')$$

$$U'_{oc} = U_{oc} \cdot (1 - cT') \ln(e + bS')$$


$$I'_m = I_m \cdot S / S_{ref} (1 + aT')$$

$$U'_m = U_m \cdot (1 - cT') \ln(e + bS')$$


$$I_L = I_{sc} [1 - C_1 (\exp \frac{V}{C_2 V_{oc}} - 1)]$$

$$C_1 = (1 - \frac{I_m}{I_{sc}}) \exp(-\frac{V_m}{C_2 V_{oc}})$$

$$C_2 = (\frac{V_m}{V_{oc}} - 1) [\ln(1 - \frac{I_m}{I_{sc}})]^{-1}$$



◆ 厂站级功率控制系统 *power control system in plant*



厂站级功率控制系统模型结构
power control system model structure

- ◆ 定功率控制模式
fixed active/reactive power mode
- ◆ 频率、电压下垂控制模式
Frequency/voltage droop mode
- ◆ 最大功率跟踪控制模式
MPPt mode
- ◆ 定电压、功率因数控制模式
fixed voltage/PF mode

- 1 **大规模光伏并网的安全问题** *Safety issue on large-scale PV integration*
- 2 **国内外标准要求** *Domestic and oversea standard requirements*
- 3 **光伏逆变器及场站建模** *Modeling PV inverter and plants*
- 4 **模型参数测试及验证** *Model parameter testing and validation*
- 5 **逆变器及场站建模实施案例** *Modeling Case*


模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID

◆ 基本原则 *principle*



模型参数测试及验证


Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID

◆ 逆变器模型参数测试试验

inverter model parameter testing



- ◆ 控制指令扰动试验
- ◆ 辐照度扰动试验
- ◆ 网侧电压扰动试验

有功和无功控制环参数
有功(MPPT)控制参数
故障穿越和保护参数

- ◆ *Control disturbance test*
- ◆ *Irradiation disturbance test*
- ◆ *AC voltage disturbance test*

active/reactive control parameter
MPPT control parameter
FRT parameter

模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID



世界最大的光伏逆变器及储能变流器测试实验室，最大测试容量1.5MW。

Biggest PV inverter and storage converter testing lab in the world.

Max testing capacity reaches to 1.5MW, located in pukou, Nanjing.

中国电力科学研究院
CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE


模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID

◆ 逆变器模型参数测试试验 inverter model parameter testing



Irradiation disturbance test



模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID

◆ 逆变器模型参数测试试验 *inverter model parameter testing*



Control disturbance test


模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation




国家电网
STATE GRID


◆ 厂站级功率控制系统 *power control system in plant*



◆ 定有功控制模式
Fixed active control mode



◆ 定无功功率控制模式
Fixed reactive control mode




◆ 定功率因数控制模式
Fixed PF control mode

模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID




模型参数测试及验证

Model parameter testing and validation



国家电网
STATE GRID



太阳能中心介绍

Introduction for NESG



国家电网
STATE GRID

国家能源光伏发电设备
评定中心

国家能源局

国家能源太阳能发电
研发(实验)中心

国家能源局



National Solar Energy Research Center (NESG)

- September 2009, National Energy Solar Center (NESG) has been approved by National Energy Administration (NEA). July 2010, the center officially put into operation.
- Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) 中国合格评定国家认可委员会: covering 46 standards with 538 sub-items;
- China Metrology Accreditation (CMA) 中国计量认证: covering 46 standards with 161 sub-items;

太阳能中心介绍

Introduction for NESCC



国家电网
STATE GRID



分布式光伏发电系统移动检测平台



MW级光伏电站移动检测平台



高海拔光伏电站移动式并网性能检测平台

PV plants field-test platform for large-scale plants and distributed system, also customized platform for high altitude areas.



Labs with 1.5MW PV simulator



Labs with 1.5MW bidirectional simulator

NESCC consists of two experimental sites. It could, according to the national standard GB/T 19964-2012, carry out test service, including active / inactive power inverter control, grid adaptability, voltage ride-through fault power quality test.

太阳能中心介绍

Introduction for NESC



国家电网
STATE GRID

电站企业



国外逆变器企业



国内逆变器企业



NESC has accomplished 400 types inverters testing and over 200 plants testing, which sum up to 20GW.



国家电网
STATE GRID

谢 谢 !

zhangjunjun@epri.sgcc.com.cn

中国电力科学研究院
CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE